

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'idea progettuale riguarda l'ampliamento del tratto finale della sede stradale di via Sclafani, in corrispondenza della rotatoria, nonché l'ampliamento del tratto iniziale della sede stradale di viale Cristoforo Colombo, per come si evince nell'allegata planimetria (tratto evidenziato di colore verde).

La realizzazione dell'idea progettuale proposta (svolta continuativa a destra) aiuterebbe notevolmente il deflusso veicolare lungo la rotatoria (Cristoforo Colombo – Sclafani).

Si evidenzia che la via Sclafani rappresenta un'importante arteria stradale dove confluisce un notevole traffico veicolare proveniente dalla zona Est-Sud di Acireale (Piazza Dante – S. Giovanni – Aciplatani ...). La svolta continuativa a destra proposta nell'idea progettuale di che trattasi, consentirebbe una importante mitigazione del flusso veicolare, oltre ad agevolare notevolmente la viabilità proveniente dall'ospedale di Acireale ed in particolar modo dei mezzi di soccorso sanitari (ambulanze.....).

E' evidente che la realizzazione dell'opera proposta apporterebbe alla viabilità della zona, un notevole beneficio a fronte di un modesto costo di esecuzione.

I lavori afferiscono sostanzialmente all'arretramento dell'esistente guard-rail e la realizzazione del tratto di careggiata da ampliare consistenti nei seguenti lavori:


- Rimozione dell'esistente guard-rail e ricollocazione dello stesso lungo il nuovo allineamento;
- Scavo a sezione obbligata del tratto di aiuola esistente per dare luogo all'ampliamento della sede stradale, con rimozione di eventuali presenze arboree;
- Realizzazione di cassonetto stradale (Manto d'usura, Binder, Base normale, Fondazione legata, Fondazione non legata).

Importo presunto complessivo dell'opera..... € 16.000,00

(dicono Euro sedicimila)

IL RELATORE

(geom. Antonino Calabretta)



SCALE 1:1000

AMPLIAMENTO
CON SIA



SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

CONTABILE FINANZIARIA

Comune di ACIREALE


All'attenzione della dott.ssa Loredana Greco

Oggetto: Bilancio partecipato anno 2020 - invio computo metrico estimativo relativo all'idea progettuale della rotatoria dia via Sclafani e viale C. Colombo.

In riscontro alla nota di codesto Comune prot, 11853 cl 42 del 06/02/2020 si trasmette, allegato alla presente, il computo metrico estimativo relativo all'idea progettuale di cui all'oggetto avanzata con nota n.0102022 del 29/11/2019.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con ogni ossequi



Computo metrico estimativo

Prezziario Regionale 2019

Oggetto: idea progettuale di mitigazione flusso veicolare – rotatoria via Sclafani, viale Cristoforo Colombo.

- 1) NP1 – Rimozione dell'esistente guard-rail e ricollocazione dello stesso
Lungo il nuovo allineamento, previa formazione di cordolo in CLS debolmente armato delle dimensioni di cm.40x50 per alloggiamento dei mpilastrini di sostegno del guard-rail compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

-3.1.1.1 cordolo in calcestruzzo

65,00x0,40x0,50 =mc 13,000x € 121,67 = € 1.581,71

-3.2.1 ferro cordolo

mc. 13,000x kg/mc 50,00= kg 650x€ 1,86=€ 1.209,00

-rimozione e ricollocazione guard-rail

ml. 65,00 x € 27,50

= € 1.852,50

sommano

€ 4.643,21 € 4.643,21

- 2) 1.1,5.1 – scavo a sezione obbligata per qualsiasi finalità in
Terreni costituiti da argille, sabbie, ecc.

65,00 x 3,50 x 0,50 = mc 113,75 x € 4,99 =€ 567,61

- 3) 6.1.1.1 – fondazione stradale eseguita con tout-venant.

65,00 x 3,50 x 0,30 = mc 68,250 x € 23,13 = € 1.578,62

- 4) 6.1.4.1- conglomerato bituminoso per strato di base di
pavimentazioni stradali.

65,00 x 3,50 x 7 = mq 1.592,50 x € 1,54 = € 2.452,45

- 5) 6.1.5.1 – conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato
di collegamento (binder).

65,00 x 3,50 x 4 = mq 910,00 x € 1,71 =€ 1.556,10

6) 6.1.6.1 conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura Di pavimentazioni stradali. 65,00 x 3,50 x 3 = mq 682,50 x € 2,19 =	€ 1.494,68
7) NP2 Trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso gli oneri di conferimento in discarica.....	€ 822,08
	<u>Somma</u> € 13.114,75
I.V.A 22%	<u>€ 2.885,25</u>
TOTALE	€ 16.000,00

II PROPONENTE

(geom. Antonino Calabretta)

Antonino Calabretta

